

Rekapitulácia rozpočtu stavby

Stavba: Rekonštrukcia kulturno správnej budovy v obci Ulič

Objednávateľ: Obec Ulič, Obecný úrad č. 89, 067 67 Ulič

Dátum:

Zhotoviteľ:

p.č.	objekt / časť	Cena časti bez DPH	DPH	Cena časti s DPH
1.	SO 03 rekonštrukcia strechy - ASR			
2.	SO 03 rekonštrukcia strechy - bleskozvod			
SUMA SPOLU				

Zhotoviteľ:

Pečiatka a podpis

ROZPOČET/výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy v obci Ulič

Objekt: SO 03 vlastný objekt - rekonštrukcia strechy

Časť:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				
		D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				
1	K	014		Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	11,100		
		D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
2	K	011		Vyčistenie ostatných objektov -strecha	m2	1 173,450		
3	K	013		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	29,382		
4	K	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,382		
5	K	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,910		
6	K	013		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,382		
7	K	013		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	88,146		
8	K	013		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií , ostatné	t	29,382		
		D	99	Presun hmôt HSV				
9	K	011		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	13,054		
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				
		D	713	Izolácie tepelné				
10	K	713		Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	2 346,900		
11	M	MAT		Tepelné izolácie čadičová minerálna izolácia hr. 120 mm	m2	2 464,245		
12	K	713		Izolácie tepelné stropov separačná fólia D+M	m2	1 173,450		
13	K	713		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		
		D	762	Konštrukcie tesárske				
14	K	762		Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek	m2	1 384,610		
15	M	MAT		Doska drevoštiepková OSB hr. 25 mm	m2	1 523,071		
16	K	762		Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° -0.01600t	m2	1 384,610		
17	K	762		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	1 384,610		
18	K	762		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	38,596		
19	K	762		Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	159,200		
20	K	762		Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m2	159,200		
21	M	MAT		podkladný rošt	m2	175,120		
22	K	762		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		
		D	764	Konštrukcie klampiarske				
23	K	764		Krytina strešná z plechu povr ch.uprav vr.kotv.spoj.prvkov , všetkých doplnkov , lemovania a klamp prvkov D+M	m2	1 384,610		
24	K	764		Demontáž klamp.prvkov /žľabov „okapov atd.../ -0,00347t	m	88,000		
25	K	764		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900		
		D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				
26	K	765		Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute, vrátane spracovania postupu likvidácie,poplatku ,odvozu	m2	1 384,610		
		D	783	Dokončovacie práce - nátery				
27	K	783		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	159,200		
				<u>Celkom</u>				

stavba: Rekonštrukcia kulturno správnej budovy v obci Ulič

objekt: SO 03 rek.strechy - bleskozvod

Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
rozpočet / výkaz výmer							
Bleskozvod							
Podpera vedenia HR PV	ks	280					
Okapová svorka HR SO	ks	50					
Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	kg	160					
Odbočná spojovacia svorka HR SR	ks	30					
Skúšobná svorka HR SZ	ks	9					
Uzemňovacia svorka HR SR03	ks	27					
Uzemňovacia tyč HR ZT2	ks	27					
Pripájacia svorka kovových súčastí HR SP1	ks	40					
Spojovacia svorka HR SS	ks	60					
Inštaláčna kmrabica KO 125	ks	9					
Trubka netrieštivá samozhášavá FXP 25	m	120					
Ostatné							
Revízia zariadenia	hod	40					
Prepojenie inštalácie	hod	16					
Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	120					
Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	32					
Elektromontáže celkom							